





ILUMINACIÓN CORTE 4 - 4
ESC. 1:100



ILUMINACIÓN CORTE 5 - 5
ESC. 1:100

NOTAS IMPORTANTES DEL PROYECTO

- 01. / GENERALES:**
- Todos los materiales indicados en planos y/o especificaciones técnicas son de carácter informativo, siendo responsabilidad del proponente su verificación.
 - Punto de luz indica circuito independiente para iluminación posterior (no es una luminaria).
 - En cada espacio todas las luminarias que requieren recambio (Led Retrofit y/o fluorescente) deben ser de la misma marca para que no se produzcan diferencias de temperatura (T₁) y apariencia de color.
 - En cada ítem se indican los datos de montaje referidos a los luminarios.
 - Los requerimientos y fichas para los postes de las luminarias exteriores se indican en la sección "T₁" y "T₂".
 - La ubicación, distribución y cantidad de centros de luz indicados en el proyecto de iluminación prevalecen sobre el proyecto eléctrico.

02. / PROVEEDORES:

- Se debe entregar una carta de garantía por los productos suministrados, indicando de forma clara las condiciones que aplican para su cumplimiento. También deben incluir los documentos técnicos que respalden la calidad de los luminarios, tales como certificados, ensayos nacionales y/o internacionales y los componentes requeridos por la I.T.O. y se evalúan conforme a la incorporación de nueva tecnología de iluminación.
- Todos los luminarios deben ser suministrados con las indicaciones de montaje y almacenamiento.
- Todos los equipos eléctricos (fuentes de poder y balastos) deben ser entregados por el proveedor, para garantizar la compatibilidad del sistema en cada luminaria.
- La garantía de los luminarios no puede ser inferior a lo requerido para cada ítem.
- Para los luminarios con lámparas fluorescentes T8, el proveedor debe entregar los todos los tubos de la misma marca, para garantizar la uniformidad en la temperatura de color de luz. (Cuidando apilajes).

03. / PROPONENTE (CONTRATISTA):

- Los luminarios deben corresponder a los especificados, sin variaciones en los requerimientos.
- No se aceptan luminarias alternativas a no es requerido por el Montador.
- Si en cualquier momento de la ejecución de los trabajos se detecta alguna variación en el I.T.O. y el I.T.O. se evalúan conforme a la incorporación de nueva tecnología de iluminación.
- Todos los luminarios deben ser suministrados con las indicaciones de montaje y almacenamiento.
- Los luminarios deben ser suministrados con los datos de montaje referidos a los luminarios.
- Se debe solicitar muestra física de los luminarios, para:
- Coordinación en obra de los detalles de montaje.
- Revisión por parte del Montador, Arquitecto y/o I.T.O. antes de la instalación.
- Aprobación por parte del Montador, Arquitecto y/o I.T.O. antes de la instalación.
- La constructora debe emitir planos y e.e.t. As Built.

04. / INSTALADOR:

- Los cables de alimentación para circuito normal (Fase/Neutro/Tierra) deben ser conductores de tres cables y los que consideran circuito de emergencia (Fase/Neutro/Tierra + Fase para el auto-energado) deben ser de cuatro cables en el mismo conducto.
- Los cables de suspensión antirresaca de los luminarios deben ser multifilares y corresponder a los indicados en las especificaciones técnicas (sección "T₁" y "T₂") con las certificaciones y ensayos correspondientes.
- Los luminarios deben ser instalados con la fuente de poder entregada por el proveedor para cada ítem según correspondiente, para asegurar la compatibilidad del sistema.
- Los luminarios no deben ser conectados directo a 220V sin fuente de poder.
- Se deben respetar las notas de montaje indicadas para cada ítem y las instrucciones entregadas por el proveedor.
- Se deben utilizar todos los accesorios de montaje entregados por el proveedor, para asegurar el funcionamiento de los luminarios.
- Para la instalación de los luminarios se deben retirar todos los elementos de empaque que puedan estar incluidos, en especial los plásticos que cubren los difusores y fuentes de poder.
- Cualquier accesorio de montaje entregado en obra debe ser sustituido por uno igual al original, en cuanto a materialidad y estética.
- Durante la instalación se debe evitar el encendido prolongado de los luminarios conectados al grupo electrogénico, con el objetivo de evitar variaciones de voltaje y desgaste de los componentes eléctricos de los luminarios.

05. / OBSERVACIONES:

- Se deben respetar la ubicación y distribución de los centros de luz indicados en los planos de iluminación, lo que prevalece sobre el proyecto eléctrico.
- En los luminarios lineales (barridos, embudo, columna o tipo apilaje) se debe considerar una capa de derivación indicada en el plano con el ícono "C.E." en el extremo de cada cable. Los otros luminarios de la cinta cuentan con sistema de interconexión incluido.
- En los luminarios lineales industriales se indica el extremo de conexión, marcado con el ícono "C.E.", considerando un desplazamiento que permita el radio de curvatura normativo para el cable con cubierta E.V.A.
- Los luminarios lineales embudo consideran dos cables de suspensión, para anclarlos a la estructura soporte.
- Los luminarios de sección circular consideran cables de suspensión independientes (uno para la carcasa, uno para la fuente de poder y uno para el cable de emergencia (cuando aplicable)).
- La orientación de los luminarios exteriores debe corresponder a la indicada en los esquemas de referencia.
- Los cables de alimentación con cubierta E.V.A. deben ser de un solo color para todo el proyecto, considerando blanco o negro.

4611 - RESTAURACION BASILICA DEL SALVADOR
ILUMINACION CORTES ESQUEMATICOS
ESCALA: 1:100

ITEM	CANTIDAD	SIMBOLOGIA	DATOS TECNICOS	LAMPARA
0.1.1			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED CUBO 3000K Consumo potencia = 3W
0.1.2			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED CUBO 3000K Consumo potencia = 3W
0.1.3			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED CUBO 3000K Consumo potencia = 3W
0.1.4			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED CUBO 3000K Consumo potencia = 3W
0.1.5			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED CUBO 3000K Consumo potencia = 3W
0.1.6			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED CUBO 3000K Consumo potencia = 3W
0.1.7			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED CUBO 3000K Consumo potencia = 3W
0.1.8			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED CUBO 3000K Consumo potencia = 3W
0.1.9			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED CUBO 3000K Consumo potencia = 3W
0.1.10			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED CUBO 3000K Consumo potencia = 3W
0.1.11			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED CUBO 3000K Consumo potencia = 3W
0.1.12			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED CUBO 3000K Consumo potencia = 3W
0.1.13			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED CUBO 3000K Consumo potencia = 3W
0.1.14			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED CUBO 3000K Consumo potencia = 3W
0.1.15			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED CUBO 3000K Consumo potencia = 3W
0.1.16			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED CUBO 3000K Consumo potencia = 3W

MONICA PEREZ & ASOCIADOS
arquitectura de luz
Consultoría y Desarrollo de Proyectos de Iluminación

4611 - RESTAURACION BASILICA DEL SALVADOR
ILUMINACION CORTES ESQUEMATICOS

04